

工事 番号		所 長		課 長		係 長		審 査 者		設 計 者	
令和7年度 小規模維持補修工事(道路、河川、砂防) 実施設計書											
北安曇郡 白馬村ブロック (国)148号他											
設 計 大 要						施 工 方 法		委 託			
道路延長 一般国道 L=26.3km 主要地方道 L=5.8km 一般県道 L=15.1km 河川延長 一級河川 L=46.5km 業務内容 舗装維持工 V=120t 除草工 A=80,300m2 側溝清掃工 L=900m 路面清掃工 N=6日 河川管理施設修繕工 1式 砂防施設修繕工 1式 地すべり防止施設修繕工 1式 急傾斜地崩壊防止施設修繕工 1式						施 工 期 間		日間			
						起 工 予 定 年 月 日		令和 7 年 4 月 1 日			
						竣 工 予 定 年 月 日		令和 8 年 3 月 31日			
						契 約 保 証 方 法		補正なし			

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	11 大町建設事務所 0 1 実施単価 52 1 3 中信（ 4 ） 06.12.30 建設物価・積算資料 当年 1 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年冬号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 13 道路維持 02 一般交通影響有り(1)-1 02 一般交通影響有り(1)-1 03 計上なし 03 補正なし 01 豪雪割増有り		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
道路維持										
オーバーレイ工（機械） 再生密粒度A s 2 0 F 1.4m以上	1	t							科目	第0001号表
オーバーレイ工（機械） 再生密粒度A s 1 3 F 1.4m以上	1	t							科目	第0002号表
オーバーレイ工（人力） 再生密粒度A s 2 0 F 1.4m未満	1	t							科目	第0003号表
オーバーレイ工（人力） 再生密粒度A S 1 3 F 1.4m未満	1	t							科目	第0004号表
加熱合材補修工 日当り施工量 2 t 以上 5 t 未満 再生密粒度As 15,600 + 小型車割増500	1	t							施工	第0 -0009号表
落下物処理工 平日	1	回							施工	第0 -0011号表
落下物処理工 休日昼間	1	回							施工	第0 -0013号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
落下物処理工 休日深夜 22時～5時						
	1		回			施工 第0 -0015号表
落下物処理工 平日時間外						
	1		回			施工 第0 -0017号表
落下物処理工 平日深夜 22時～5時						
	1		回			施工 第0 -0019号表
落下物現地確認 平日 作業なし						
	1		回			施工 第0 -0021号表
落下物現地確認 休日昼間 作業なし						
	1		回			施工 第0 -0022号表
落下物現地確認 休日深夜 22時～5時 作業なし						
	1		回			施工 第0 -0023号表
落下物現地確認 平日時間外 作業なし						
	1		回			施工 第0 -0024号表
落下物現地確認 平日深夜 22時～5時 作業なし						
	1		回			施工 第0 -0025号表
機械除草 草刈車（貸与） 大型自走式 ロングリーチ式 草刈機：貸与 補助作業含む						
	1		m ²			施工 第0 -0026号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械除草 草刈車（貸与） 大型自走式 ロングリーチ式 草刈機：貸与 補助作業無し	1	m ²				施工 第0 -0027号表
除草（堤防除草） 大型自走式(ロングリーチ式) 貸与	1	m ²				施工 第0 -0028号表
除草（道路除草） 肩掛け式 飛び石防護あり	1	m ²				施工 第0 -0029号表
除草（道路除草） 肩掛け式 飛び石防護なし	1	m ²				施工 第0 -0030号表
集草（道路除草）	1	m ²				施工 第0 -0031号表
積込運搬（道路除草） ダンプトラック(オート・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下	1	m ²				施工 第0 -0032号表
側溝清掃（人力清掃工） 無蓋 無蓋 ダンプトラック運搬含む L=2.0km以下	1	m				科目 第0005号表
側溝清掃（人力清掃工） 有蓋 有蓋 コンクリート蓋 ダンプトラック運搬含む L=2.0km以下	1	m				科目 第0006号表
側溝清掃工(組合せ作業) 側溝断面積 0.125～0.5m ² 未満 堆積率 50%以上 日清掃量40m 側溝清掃車・排水管清掃車	1	日				施工 第0 -0033号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面清掃工（機械清掃） 真空式リヤダンプ 5 . 5 m 3 級 清掃車・ブラシ 貸与 補助労務あり	1	日			科目 第0008号表
路面清掃工（機械清掃） 真空式リヤダンプ 5 . 5 m 3 級 清掃車・ブラシ 持込 補助労務あり	1	日			科目 第0009号表
道路巡回	1	日			科目 第0007号表
交通誘導警備員 A	1	人・日			施工 第0 -0036号表
交通誘導警備員 B	1	人・日			施工 第0 -0037号表
河川維持					
河川管理施設修繕工					
護岸修繕工 コンクリートブロック積	100	m ²			工種 第0001号表
河床等掘削 超ロングアームバックホウによる掘削	2,000	m 3			工種 第0002号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
砂防設備修繕工										
大型土のう工製作・設置 作業半径 6 m以下										
	100		袋						工種 第0003号表	
地すべり防止施設修繕工										
集排水ボーリング洗浄工										
	500		m						工種 第0004号表	
急傾斜地崩壊防止施設修繕工										
側溝清掃工 人力清掃工 無蓋										
	500		m						工種 第0005号表	
直接工事費										
共通仮設費率計算額										
補正無の率 0.1667										
			補正後の率	0.2334						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 ** 補正無の率 0.4957						
			補正後の率 0.5948			
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 * 補正無の率 0.2189						
			前払率補正 1.0000			
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 ** 率 0.1000						
** 工事費計 **						

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

コンクリートブロック積

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積工 J I S粗面 1 5 0 k g /個未満 練積 裏込コンクリート施工なし（胴込のみ）						
		1	m 2			施工 第0 -0038号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m ²			

河床等掘削

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

超ロングアームバックホウによる掘削

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
河床等掘削 超ロングアームバックホウによる掘削						施工 第0 -0039号表
		1	m 3			
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

大型土のう工製作・設置

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

作業半径 6 m以下

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう製作・設置 作業半径 6 m以下						施工 第0 -0040号表
		1	袋			
*** 単位当り ***						
		1	袋			

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集排水ボーリング孔洗浄工 井内作業						
		1	m			施工 第0 -0042号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

側溝清掃工

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

人力清掃工 無蓋

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃（人力清掃工） 無蓋						
		1	m			施工 第0 -0005号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

オーバーレイ工（機械）

科目内訳表

頁0-0014

再生密粒度A s 2 0 F

1.4m以上

科目 第0001号表

100.6

t

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚40mm					
	1,000	m ²			施工 第0 -0001号表
*** 合 計 ***					
	100.6	t			
*** 単位当り ***					
	1	t			

オーバーレイ工（機械）

科目内訳表

頁0-0015

再生密粒度A s 1 3 F

1.4m以上

科目 第0002号表

75.4

t

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 3 0 mm					
	1,000	m 2			施工 第0 -0002号表
*** 合 計 ***					
	75.4	t			
*** 単位当り ***					
	1	t			

オーバーレイ工（人力）

科目内訳表

頁0-0016

再生密粒度A s 2 0 F

1.4m未満

科目 第0003号表

100.6

t

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 4 0 mm	1,000	m 2			施工 第0 -0003号表
*** 合 計 ***	100.6	t			
*** 単位当り ***	1	t			

オーバーレイ工（人力）

科目内訳表

頁0-0017

再生密粒度A S 1 3 F

1.4m未満

科目 第0004号表

75.4

t

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 3 0 mm					
	1,000	m 2			施工 第0 -0004号表
*** 合 計 ***					
	75.4	t			
*** 単位当り ***					
	1	t			

側溝清掃（人力清掃工） 無蓋

科目内訳表

無蓋

ダンプトラック運搬含む L=2.0km以下

科目 第0005号表

100

m

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃（人力清掃工） 無蓋						
		100	m			施工 第0 -0005号表
土砂等運搬 現場制約あり DID区間なし 2.0km以下 人力						
		4.5	m 3			施工 第0 -0006号表
*** 合 計 ***						
		100	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

側溝清掃（人力清掃工） 有蓋

科目内訳表

有蓋 コンクリト蓋		ダンプトラック運搬含む L=2.0km以下		科目 第0006号表		100	m
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備	考
側溝清掃（人力清掃工） 有蓋 コンクリト蓋						施工 第0 -0007号表	
		100	m				
土砂等運搬 現場制約あり DID区間なし 2.0km以下 人力						施工 第0 -0006号表	
		4.5	m 3				
*** 合 計 ***							
		100	m				
*** 単位当り ***							
		1	m				

科目内訳表

科目 第0007号表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役						
		1.000	人			
普通作業員						
		1.000	人			
軽トラック運転 4WD 5MT						
		1.000	日			施工 第0 -0008号表
*** 単位当り ***						
		1	日			

路面清掃工（機械清掃）

科目内訳表

頁0-0021

真空式リヤダンプ 5.5m3級

清掃車・ブラシ 貸与

補助労務あり

科目 第0008号表

1

日

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役					
	1.000	人			
運転手（一般）					
	1.000	人			
普通作業員					
	1.000	人			
普通作業員					
	2.000	人			
<貸与>路面清掃車〔真空・リヤダンプ式〕 ホッパ容量5.5～6.5m3					
	6.4	時間			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油					
	108.8	L			
軽トラック運転 4WD 5MT					
	0.8	日			施工 第0 -0008号表
*** 単位当り ***					
	1	日			

路面清掃工（機械清掃）

科目内訳表

頁0-0022

真空式リヤダンプ 5.5m3級

清掃車・ブラシ 持込

補助労務あり

科目 第0009号表

1

日

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役					
	1.000	人			
運転手（一般）					
	1.000	人			
普通作業員					
	1.000	人			
普通作業員					
	2.000	人			
路面清掃車〔真空・リヤダンプ式〕 ホッパ容量5.5～6.5m3					
	6.4	時間			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油					
	108.8	L			
軽トラック運転 4WD 5MT					
	0.8	日			施工 第0 -0008号表
*** 単位当り ***					
	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0001号表

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

1 m 2 当り

機械構成比： 1.68% 労務構成比： 14.64% 材料構成比： 83.68% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m	1.07%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t	0.22%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t	0.20%	日		タイヤローラ賃料		
普通作業員	4.97%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	3.46%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	3.33%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0001号表

1

m 2 当り

機械構成比： 1.68%

労務構成比： 14.64%

材料構成比： 83.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.20%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]	80.97%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用	2.39%	L		アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.29%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0025

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0001号表

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

1 m 2 当り

機械構成比： 1.68%

労務構成比： 14.64%

材料構成比： 83.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0026

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0002号表

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 3 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.68%

労務構成比： 14.64%

材料構成比： 83.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m	1.07%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t	0.22%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t	0.20%	日		タイヤローラ賃料		
普通作業員	4.97%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	3.46%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	3.33%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 3 0 mm

施工 第0 -0002号表

1 m 2 当り

機械構成比： 1.68%

労務構成比： 14.64%

材料構成比： 83.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.20%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 1 3 F ）[再生材 混入率50%以下]	80.97%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用	2.39%	L		アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.29%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0028

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 3 0 mm

施工 第0 -0002号表

1 m 2 当り

機械構成比： 1.68% 労務構成比： 14.64% 材料構成比： 83.68% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 1 3 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0003号表

1 m 2 当り

機械構成比： 0.44%

労務構成比：

43.60%

材料構成比：

55.96%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	0.24%	供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	0.14%	供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員	19.29%	人		特殊作業員		
普通作業員	13.81%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.17%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ）[再生材 混入率50%以下]	54.13%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0003号表

1

m 2 当り

機械構成比： 0.44%

労務構成比：

43.60%

材料構成比：

55.96%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用	1.60%	L		アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.17%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 3 0 mm

施工 第0 -0004号表

1 m 2 当り

機械構成比： 0.44%

労務構成比：

43.60%

材料構成比：

55.96%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	0.24%	供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	0.14%	供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員	19.29%	人		特殊作業員		
普通作業員	13.81%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.17%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 1 3 F ）[再生材 混入率50%以下]	54.13%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

施工内訳表

頁0-0032

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 3 0 mm

施工 第0 -0004号表

1

m 2 当り

機械構成比： 0.44%

労務構成比：

43.60%

材料構成比：

55.96%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用	1.60%	L		アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.17%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 1 3 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

側溝清掃（人力清掃工）
無蓋

施工 第0 -0005号表

1

m 当り

機械構成比：0.00%		労務構成比：100.00%		材料構成比：0.00%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
普通作業員		74.21%	人		普通作業員				
土木一般世話役		25.79%	人		土木一般世話役				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
側溝蓋規格：無蓋									

施 工 内 訳 表

頁0-0034

土砂等運搬

施工 第0 -0006号表

現場制約あり DID区間なし 2.0km以下

人力

1

m 3 当り

機械構成比： 18.57% 労務構成比：

72.35%

材料構成比： 9.08%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	18.57%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	72.35%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：現場制約あり 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：2.0km以下				積込機種・規格：人力 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

側溝清掃（人力清掃工）

施工 第0 -0007号表

有蓋 コンクリート蓋

1

m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	74.57%	人		普通作業員		
土木一般世話役	25.43%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
側溝蓋規格：有蓋 コンクリート蓋						

施 工 内 訳 表

頁0-0036

軽トラック運転
4WD 5MT

施工 第0 -0008号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽トラック [4WD 5MT] 基礎価格 1,148,000円 損料率 0.000335	4.6	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	7.8	L			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0037

加熱合材補修工

施工 第0 -0009号表

日当り施工量 2 t 以上 5 t 未満

再生密粒度As 15,600 + 小型車割増500

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.240	人			
特殊作業員	0.530	人			
普通作業員	0.510	人			
振動ローラ運転 (機 - 3 1) コンバインド型 質量 2 . 4 ~ 2 . 6 t 排出ガス対策型 2 次基準	0.280	日			施工 第0-0010号表
アスファルト混合物	1.000	t			
諸雑費	8.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	t			
日当り施工量 : 日当り施工量 2 t 以上 5 t 未満			アスファルト混合物単価 (円 / t) :		

施 工 内 訳 表

頁0-0038

振動ローラ運転 (機 - 3 1)

コンバインド型 質量 2 . 4 ~ 2 . 6 t

排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0010号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス 2 次 質量 2 . 4 ~ 2 . 5 t	1.400	供用日			
特殊作業員	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：コンバインド型 質量 2 . 4 ~ 2 . 6 t 振動ローラ (供用日 / 日) : 1.4 軽油 (L / 日) : 11			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型 2 次基準 特殊作業員 (人 / 日) : 1		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.125	人			
普通作業員	0.250	人			
トラック運転 (機 - 6) 普通型 1 . 5 t 積	1	時間			施工 第0-0012号表
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

トラック運転 (機 - 6)

施工 第0 -0012号表

普通型 1.5 t 積

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 1.5 t 積	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.210	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	2.500	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：普通型 1.5 t 積 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L / h) : 0			供用日当運転時間 : 0 一般運転手 (人 / h) : 0		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.125	人			
普通作業員	0.250	人			
トラック運転工（機 - 6 ）普通型1.5t積 休日昼間	1.000	時間			施工 第0-0014号表
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

トラック運転工（機 - 6 ）普通型1.5t積
休日昼間

施工 第0 -0014号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 1 . 5 t 積	1	時間			
運転手（一般）	0.21	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.5	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

落下物処理工 休日深夜 22時～5時

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0043

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.125	人			
普通作業員	0.250	人			
トラック運転工（機 - 6 ）普通型1.5t積 休日深夜 22時～5時	1.000	時間			施工 第0-0016号表
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

頁0-0044

トラック運転工（機 - 6 ）普通型1.5t積
休日深夜 22時～5時

施工 第0 -0016号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 1 . 5 t 積	1	時間			
運転手（一般）	0.21	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	2.5	L			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			

落下物処理工 平日時間外

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0045

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.125	人			
普通作業員	0.250	人			
トラック運転工（機 - 6 ）普通型1.5t積 平日時間外	1.000	時間			施工 第0-0018号表
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

トラック運転工（機 - 6 ）普通型1.5t積
平日時間外

施工 第0 -0018号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 1 . 5 t 積	1	時間			
運転手（一般）	0.21	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	2.5	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

落下物処理工 平日深夜 22時～5時

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

頁0-0047

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.125	人			
普通作業員	0.250	人			
トラック運転工（機 - 6 ）普通型1.5t積 平日深夜 22時～5時	1.000	時間			施工 第0-0020号表
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

トラック運転工（機 - 6 ）普通型1.5t積
平日深夜 22時～5時

施工 第0 -0020号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 1 . 5 t 積	1	時間			
運転手（一般）	0.21	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	2.5	L			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			

落下物現地確認 平日
作業なし

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

頁0-0049

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.125	人			
軽トラック運転 4WD 5MT	0.125	日			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***	1	回			

落下物現地確認 休日昼間
作業なし

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0050

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.125	人			
軽トラック運転 4WD 5MT	0.125	日			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***	1	回			

落下物現地確認 休日深夜 22時～5時
作業なし

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0051

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.125	人			
軽トラック運転 4WD 5MT	0.125	日			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***	1	回			

落下物現地確認 平日時間外
作業なし

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0024号表

頁0-0052

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.125	人			
軽トラック運転 4WD 5MT	0.125	日			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***	1	回			

落下物現地確認 平日深夜 22時～5時
作業なし

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

頁0-0053

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.125	人			
軽トラック運転 4WD 5MT	0.125	日			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

頁0-0054

機械除草 草刈車（貸与）
大型自走式 ロングリーチ式

草刈機：貸与

補助作業含む

施工 第0 -0026号表

1000

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.050	人			
運転手（特殊）	0.134	人			
特殊作業員	0.134	人			
普通作業員	0.129	人			
< 貸与 > 草刈機 [大型自走式] ロングリーチモア装置付・ホイール式	1.200	時間			
諸雑費	9	%			
					（ 上記 労務及び草刈機費用 ） × 率
普通作業員	0.257	人			
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm	0.300	日			
軽トラック運転 4WD 5MT	0.150	日			
*** 合 計 ***	1,000	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工 第0-0008号表

施 工 内 訳 表

頁0-0055

機械除草 草刈車（貸与）
大型自走式 ロングリーチ式

草刈機：貸与

補助作業無し

施工 第0 -0027号表

1000

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.050	人			
運転手（特殊）	0.134	人			
特殊作業員	0.134	人			
普通作業員	0.129	人			
< 貸与 > 草刈機 [大型自走式] ロングリーチモア装置付・ホイール式	1.200	時間			
諸雑費	9	%			(上記 労務及び草刈機費用) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0056

除草（堤防除草）
大型自走式(ロングリーチ式)

施工 第0 -0028号表

貸与
機械構成比： 9.09% 労務構成比： 90.91% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
草刈機 [大型自走式] ロングリーチモア装置付・ホイール式	8.34%	供用日		草刈機 [大型自走式]		
運転手（特殊）	31.02%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	29.87%	人		特殊作業員		
普通作業員	12.66%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.86%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

除草（堤防除草）
大型自走式(ロングリチ式)

施工 第0 -0028号表

貸与
機械構成比： 9.09% 労務構成比： 90.91% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
除草機種： 大型自走式(ロングリチ式) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				機械使用条件：貸与		

施工内訳表

頁0-0058

除草（道路除草）

施工 第0 -0029号表

肩掛け式

飛び石防護あり

1

m 2 当り

機械構成比： 0.55%

労務構成比： 99.45%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
草刈機〔肩掛式〕 カタ径255mm	0.54%	供用日		草刈機〔肩掛式〕		
特殊作業員	57.22%	人		特殊作業員		
普通作業員	25.59%	人		普通作業員		
土木一般世話役	13.75%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

除草（道路除草）

施工 第0 -0029号表

肩掛け式
機械構成比： 0.55% 労務構成比： 99.45% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業形態：肩掛け式 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				飛び石防護の有無：飛び石防護あり		

施工内訳表

頁0-0060

除草（道路除草）

施工 第0 -0030号表

肩掛け式

飛び石防護なし

1

m 2 当り

機械構成比： 0.64%

労務構成比： 99.36%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
草刈機〔肩掛式〕 カタ径255mm	0.63%	供用日		草刈機〔肩掛式〕		
特殊作業員	67.04%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	16.11%	人		土木一般世話役		
普通作業員	13.32%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0061

除草（道路除草）

施工 第0 -0030号表

肩掛け式
機械構成比： 0.64% 労務構成比： 99.36% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り
飛び石防護なし

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業形態：肩掛け式 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				飛び石防護の有無：飛び石防護なし		

集草（道路除草）

施工内訳表

施工 第0 -0031号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	95.24%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0063

積込運搬（道路除草）

施工 第0 -0032号表

ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)

6.5km以下

1

m 2 当り

機械構成比： 4.18%

労務構成比： 93.97%

材料構成比： 1.85%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	4.18%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
普通作業員	78.99%	人		普通作業員		
運転手（一般）	14.20%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.85%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0064

積込運搬（道路除草）

施工 第0 -0032号表

ダンプトラック(オロート・ディーゼル・2t積級)

6.5km以下

1

m 2 当り

機械構成比： 4.18%

労務構成比： 93.97%

材料構成比： 1.85%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運搬機械選定： ダンプトラック(オロート・ディーゼル・2t積級) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ダンプトラック運搬距離：6.5km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0065

側溝清掃工(組合せ作業)

側溝断面積 0 . 1 2 5 ~ 0 . 5 m 2 未満

堆積率 5 0 % 以上 日清掃量40m

側溝清掃車・排水管清掃車

施工 第0 -0033号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人			
普通作業員	4.000	人			
排水管清掃車運転 高圧水洗浄式 5 . 3 ~ 5 . 8 m 3 貸与	5.8	時間			施工 第0-0034号表
側溝清掃車運転 (機 - 6) < 貸与 > ブロワ式 4 . 5 ~ 5 m 3	5.8	時間			施工 第0-0035号表
諸雑費	2	%			
* * * 単位当り * * *	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0066

排水管清掃車運転

高圧水洗浄式 5 . 3 ~ 5 . 8 m 3

貸与

施工 第0 -0034号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸与 > 排水管清掃車 [高圧水洗浄式] 5 . 3 ~ 5 . 8 m 3	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.150	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	6.700	L			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	時間			
規格：高圧水洗浄式 5 . 3 ~ 5 . 8 m 3 供用日当運転時間：0			機械保有区分：貸与 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0067

側溝清掃車運転 (機 - 6)
 <貸与>ブロワ式 4.5 ~ 5 m³

施工 第0 -0035号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>側溝清掃車 [ブロワ式] 4.5 ~ 5.0 m ³	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.170	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格 : <貸与>ブロワ式 4.5 ~ 5 m ³ 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L / h) : 0			供用日当運転時間 : 0 一般運転手 (人 / h) : 0		

交通誘導警備員 A

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0036号表

頁0-0068

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 A	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 A					

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0037号表

頁0-0069

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施 工 内 訳 表

頁0-0070

コンクリートブロック積工

施工 第0 -0038号表

J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満 練積

裏込コンクリート施工なし（胴込のみ）

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工 制約無 昼間	100.000	m 2			
間知ブロック J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満	100.000	m 2			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	24.640	m 3			
生コンクリート小型車割増額	24.640	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
コンクリート積ブロック規格：J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満 裏込コンクリートの施工の有無：裏込コンクリート施工なし（胴込のみ） 生コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉			練積・空積区分：練積 胴込・裏込コンクリート設計量 m 3 / m 2 : 0.22 生コンクリート小型車割増：小型車割増あり		
生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 時間的制約の有無：時間的制約なし 生コンクリート単価（円 / m 3 ）：			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ~ 6 時 ）なし コンクリート積ブロック単価（円 / m 2 ）：		

施 工 内 訳 表

頁0-0071

河床等掘削

施工 第0 -0039号表

超ロングアームバックホウによる掘削

1 m 3 当り

機械構成比： 44.03% 労務構成比： 39.80% 材料構成比： 16.17% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ）[超ロングアーム] 排ガス 2 次 山積 0 . 4 m 3	44.03%	供用日		バックホウ（クローラ）[超ロングアーム] 排ガス 2 次		
運転手（特殊）	39.80%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.17%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ						

施 工 内 訳 表

頁0-0072

大型土のう製作・設置
作業半径 6 m以下

施工 第0 -0040号表

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.278	人			
特殊作業員	0.278	人			
普通作業員	0.278	人			
大型土のう 1 1 0 × 1 0 8 cm	10.000	袋			
バックホウ運転 (機 - 2 8) クローラ型・クレーン付 山積0 . 8 m 3 超低騒音 (排出ガス対策型 3 次基準)	0.278	日			施工 第0-0041号表
諸雑費	4.000	%			
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：製作・設置 袋詰土区分 (A = 1 , 2 時選択) : 流用土			作業半径：作業半径 6 m以下 大型土のう単価 (円 / 袋) A = 1 , 2 時入力：		

施 工 内 訳 表

頁0-0073

バックホウ運転（機 - 2 8）

クローラ型・クレーン付 山積0.8m³ 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）

施工 第0 -0041号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m ³	1.390	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	104.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ バックホウ（供用日／日）：1.39 軽油（L／日）：104			排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型3次基準） 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0074

集排水ボーリング孔洗浄工
井内作業

施工 第0 -0042号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.043	人			
特殊作業員	0.087	人			
普通作業員	0.043	人			
諸雑費	16.000	%			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：井内作業					